

---

# ATLAS実験ホールにおける TGC検出器DAQシステムの構築

奥村恭幸

名古屋大学大学院理学研究科

戸本誠, 杉本拓也, 高橋悠太, 佐々木修<sup>A</sup>, 安芳次<sup>A</sup>, 池野正弘<sup>A</sup>, 坂本宏<sup>B</sup>, 川本辰男<sup>B</sup>, 石野雅也<sup>B</sup>,  
野本裕史<sup>B</sup>, 久保田隆至<sup>B</sup>, 蔵重久弥<sup>C</sup>, 門坂拓哉<sup>C</sup>, 丹羽正<sup>C</sup>,  
菅谷頼仁<sup>D</sup>, 長谷川庸司<sup>E</sup>, 福永力<sup>F</sup>, 他ATLAS 日本TGC エレキグループ

名大理, KEK<sup>A</sup>, 東大素セ<sup>B</sup>, 神戸大自然<sup>C</sup>, 阪大理<sup>D</sup>, 信州大理<sup>E</sup>, 首都大理工<sup>F</sup>

---

# Overview

---

## TGC地上組み立て施設での組み立て・動作試験

- 2007 Aug 全72 Sector(Big Wheel)完了

## 地下実験ホールへのインストール

- 2007 Sep. 6 Big Wheels完成

## DAQシステムの構築

- 2007 Jun.TGC DAQライン  
(100m fiber)開通

## 地下実験ホールでの試運転


- 動作確認
- 統合宇宙線試験

## 2008 ATLAS実験開始



# ATLAS Trigger DAQ System

## TGC: Level1 Trigger 用ミュオン検出器




## 3段階のTrigger System





- Level1  $2.5\mu\text{s}$  ( $40\text{MHz} \rightarrow 100\text{kHz}$ )
- Level2  $10\text{ms}$  ( $100\text{kHz} \rightarrow 3.5\text{kHz}$ )
- EF  $2\text{s}$  ( $3.5\text{kHz} \rightarrow 200\text{Hz}$ )

## TGC 高速 Trigger System

- ATLAS検出器Endcap領域 ( $1.05 < \eta < 2.40$ )
- $6\text{GeV}/c$ 以上のミュオンに対して運動量を概算(6段階)
- ハードウェアトリガー



# TGC Trigger DAQシステム




# システム動作確認

## 1 Sectorを用いた動作確認

- Electronics Configuration  
全150kbitsのregisterの設定
- Trigger Timing測定



Level 1 Trigger制限時間(2.5 $\mu$ s)内のTrigger情報の生成



## ATLAS検出器統合宇宙線試験

- TGC Trigger SystemをATLAS Global Trigger Systemに組み込む
- TGCが発行した宇宙線Trigger信号を他検出器のDAQシステムへ配布

# Electronics Configuration




- Register 総数 150Kbits
- Run 毎に Configuration

**ATLAS実験ホールリンクを用いて全レジスタの設定に成功！**

(Total Time :: ~4min/sector)

# Trigger Timing



L1 Trigger Latency

(実測値) :  $1.90\mu\text{s}$

(予測値) :  $1.88\mu\text{s}$     ファイバー長200m:  $1.0\mu\text{s}$

Central System :  $0.3\mu\text{s}$


TGC Trigger :  $0.6\mu\text{s}$

衝突からL1判定まで

$0.25\mu\text{s} + 1.90\mu\text{s} = 2.15\mu\text{s} < 2.5\mu\text{s}$

本番用セットアップを用いて、Level1 Triggerが要求する制限時間内でのトリガー信号生成に成功

# ATLAS検出器統合宇宙線試験




## Chamber Condition

- Gas CO<sub>2</sub>
- HV 2800V
- V th 100mV
- (Efficiency ~ 20%)

## Trigger Condition

- wire 2 / 3



Rate ~3Hz



全ATLAS検出器に宇宙線トリガー信号を配布


# ATLAS検出器統合宇宙線試験

Triggered By TGC



TGC Hit Multiplicity

TGC Trigger  
RPC Trigger



MDT時間応答分布

全ATLASへの宇宙線Trigger信号の発行に成功

# まとめ

---

Chamber Installation

2007.Sep TGC全Big Wheel完成

## DAQシステムの構築 / 1Sectorを用いた動作確認

- 1500を超えるモジュール/ファイバーリンクのインストール
- 全150k bitsのRegistersの設定に成功
- Level1 Trigger システムの制限時間内でのTrigger信号の生成に成功

## ATLAS検出器統合宇宙線試験

- TGCのATLASグローバルトリガーシステムへのインテグレーション
- 宇宙線トリガー信号を全ATLAS検出器への安定的に発行

**1 SectorにおいてTGC DAQシステムのフル稼働に成功！**

2008年の実験開始に向け6Big Wheel Full Operationを目指す

# ATLAS検出器統合宇宙線試験

---

期間 : 8/23-9/3

参加グループ :

Detectors

SCT/ TRT/ Lar/ Tile/ Mu Barrel (MDT+RPC)

Mu Endcap(MDT+TGC) L1 Calo

Data Handling

Offline/ Tier-0/ online-monitoring

Central Trigger/ DAQ/ DCS

M3 Commissioning Runよりもより“ATLAS Like”な運転を目指す

- Shift制の導入。Expert shift + Shift Leader

毎日2 shift

昼のシフト::Calibration+Technical Issue

夜のシフト::Combined Run



日本物理学会